



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Dirección de Obras y Mantenimiento

PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE SEGUIRSE PARA LA INSPECCIÓN PREPARACION DE DOCUMENTACION CON EL FIN DE REPARAR LA RED DE HIDRANTES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Antecedentes:

Se tiene antecedentes en la Dirección de Obras y Mantenimiento de la UCM, del mal funcionamiento de algunos de los hidrantes de la Ciudad Universitaria, lo que supone un grave riesgo en caso de siniestro.

Objeto del Contrato:

Se trata de una asistencia técnica que determine el estado real de la red, presentando un proyecto técnico, para su reparación, sustentada por los cálculos necesarios. El proyecto estará firmado por un ingeniero industrial, de obras públicas, arquitecto o aparejador. Será necesario realizar pruebas de presión y caudal así como las calas necesarias para aclarar los problemas que pueda haber en la distribución, lo que se documentará de forma aneja al proyecto. Todas las calas se devolverán al estado original.

El proyecto preverá un plan de mantenimiento.

Se harán las gestiones necesarias con Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II o cualquier otra institución de modo que quede perfectamente legalizada la propuesta una vez realizada la obra que del estudio se desprenda.

Presupuesto:

El presupuesto para la licitación de estos trabajos se prevé en 20.000 € + IVA.

Duración del trabajo:


Se deberá realizar en no más de dos meses y medio desde su adjudicación.

Documentación aneja:

La documentación ha sido aportada por el Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria.

- Listado de hidrantes con comentarios de Protección Civil.
- Planos de situación

Madrid a 8 de marzo de 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' shape with a horizontal crossbar and a vertical line extending downwards from the center.

Antonio J. Letón Carrasco
Arquitecto de la UCM